

ООО «ГРК» Алатау»

Техническое задание

1.	Наименование работ	1. Замена ходовой части экскаватора Komatsu PC-750-7 2. Замена ковшевого соединения экскаватора Komatsu PC-750-7 3. Замена РВД экскаватора Komatsu PC-750-7
2.	Вид работ	1. При замене ходовой части экскаватора требуется восстановление резьбовых соединений (имеются заломы), также требуется восстановление резьбовых соединений крепления гусеничной рамы с центральной рамой (имеются заломы). 2. Восстановление отверстий ковшевого соединения (при необходимости). 3. Замена РВД в количестве 122шт., проверка и настройка циклов работы гидросистемы экскаватора
3.	Срок выполнения работ	Ноябрь 2022г. 10-15дней
4.	Место проведения ремонтных работ	ООО «ГРК «Алатау», Хакасия Респ, рп. Вершина Теи, промзона
5.	Гарантийный срок на выполненные работы	1 год
6.	Форма, сроки и порядок оплаты	Безналичный расчет, оплата по факту выполненных работ в течении 10 календарных дней (предпочтительно).

Составил: и.о. главного механика



Болдыков М.Г.

Согласовано: гл. инженер



Царенко И.В.